

令和6年度 君津市バリアフリー基本構想 特定事業計画

下記の特定事業の実施については、予算上の関係や関連事業との調整のため、事業が見込み通りに進まない事態もありますので、各事業の進捗状況を確認し、必要に応じて事業の内容や目標年次の見直しを行っていきます。

番号	事業者	事業箇所	内容	数量	実施予定時期		整備率 (%)	
					(年度)			
					着工	完了		
(1) 公共交通特定事業								
1	君津市	管理課	J R 君津駅 連絡通路	誘導ブロック改修	2箇所	R 5	R 5	100%
2			J R 君津駅 北口広場	身障者対応トイレ設置	1箇所	R 8以降		0%
3	日東交通 (株)		バス車両	ノンステップバス導入率を80%まで増加させる。	9台	R 8以降		0%
4	タクシー協会南房支部 (君津市内に配車しているタク シー会社)		君津市内	ユニバーサルデザインタクシーの導入推進 【R 5】27.4% (10台導入) → 【R 6】32.6%	193台	R 5	R 8以降	32.6%
5	東日本旅客鉄道株式会社		J R 君津駅	多様な利用者への適切な対応について、駅社員等への教育や研修の実施	適宜	継続	継続	－
				駅や車両利用のマナー・ルール等に関する啓発				
(2) 道路特定事業								
6	君津市	道路整備課	経路①	路肩カラー舗装 (歩道の無い区間について歩行空間確保)	137m	R 6	R 9	0%
				支障物件移転 (歩道上の支障物件を移転)	803m	R 6	R 8	0%
				狹隘歩道の拡幅、既設歩道の勾配改善、波打ち解消、舗装補修、誘導ブ ロックの設置	870m	R 6	R 9	0%
7		道路維持課	経路①	側溝蓋穴対策 (U型側溝蓋穴塞ぎ、グレーチングの細目への交換)	3箇所	R 5	R 5	100%
				段差解消 (交差点巻き込み部の歩道と車道の段差を2cm以下に改修)	2箇所	R 5	R 5	100%
8	千葉県	君津土木事務所	経路②	誘導ブロック改修	約0.6km	R 8以降		0%
9	君津市	道路整備課	経路③	歩道舗装補修、誘導ブロックの設置	68m	R 8	R 9	0%
10	千葉県	君津土木事務所	経路④	誘導ブロック設置	約0.4km	R 6	R 6	0%
11	君津市	管理課	重点整備地区内	不法占用指導強化	－	継続	継続	－
(3) 路外駐車場特定事業								
12	君津市	建設計画課	坂田駐車場	不要な誘導ブロックの撤去	1.2m	R 5	R 5	100%
				身障者駐車場の塗装	2箇所	R 5	R 5	100%
				経年劣化している舗装の打ち換え	1,000㎡	R 8以降		0%
(4) 都市公園特定事業								
13	君津市	公園緑地課	坂田駅前公園	樹木による根上がりした平板ブロック舗装の修繕	26㎡	R 5	R 5	100%
				出入口におけるL型側溝を切下げタイプ (歩行者横断及び車いす乗入れ 用) へ改修	3箇所	R 5以降	R 5	100%
14			弁天公園	樹木による根上がりした平板ブロック舗装の修繕	39㎡	R 5	R 5	100%
				車いすが出入可能な幅員を確保するため、車止めの移設及び撤去	3箇所	R 5	R 5	100%
15			辻前公園	露出した樹木の根の撤去及び整地	1箇所	R 7	R 7	0%
				出入口における皿型ブロックを撤去し、車いすが出入可能な形状へ改修	1箇所	R 7	R 7	0%
16			君津中央公園	経年劣化しているゴムチップ舗装の打ち換え	1,840㎡	R 7以降		0%
				色の薄くなった誘導ブロック表面のカラー舗装	410m	R 8以降		0%
				北側入口からトイレまで誘導ブロック設置	70m	R 8以降		0%
				障がい者用駐車場と園路の間のブロックを撤去し、コンクリートにより摺 り付け	2箇所	R 8以降		0%
(5) 建築物特定事業								
17	君津市	管財課	市役所 本庁舎	廊下の障害物解消(本庁舎2階～7階の各廊下)	適宜	R 6	継続	－
				地下障がい者等用駐車スペースの周知	適宜	R 4	継続	－
				1階誘導ブロックの色彩鮮明化	約10m	R 8以降		0%
18		中央図書館	中央図書館	トイレの段差解消のためのマット設置	4箇所	R 4	R 4	100%
				図書館内の誘導ブロックの色彩鮮明化、適正配置	20箇所	R 5	R 5	100%
				北側及び東側歩道の誘導ブロックの色彩鮮明化、適正配置	－	R 8以降		0%
19	千葉県警	君津警察署	個室トイレへの手摺り設置	2箇所	R 4	R 4	100%	
			障がい者用駐車スペースへの標識設置	1箇所	R 6	R 6	0%	
			トイレの洋式化	7箇所	R 8以降		0%	

