

君津市公民館等再整備基本計画 概要版(素案)

1 目的・背景・基本方針

君津市では、公民館が各地区の学習・交流等の場として、様々な地域活動の舞台になってきました。しかし、建築から半世紀近くが経過し、建物の老朽化や多様化するニーズへの対応等が課題になってきています。本事業では、市内8地区・8館ある公民館のうち周南地区・小糸地区・小櫃地区の3地区を対象として、公民館等公共施設が将来にわたって地域の核として機能するよう、再整備を行うものです。



(1)現状の課題

施設の老朽化	3公民館は建設から50年程度が経過し、施設の老朽化が進んでおり、公共施設として再整備の検討時期を迎えています。
地域における社会教育の振興とコミュニティの維持	公民館がこれからも各地域の活動拠点として機能していくためには、多世代の多様なニーズに対応した、柔軟な利活用が可能な施設整備が必要です。
自然災害への対応	頻発・激甚化する自然災害に対して、地域の避難場所としての防災機能の強化が求められています。
地区の公共施設再編と拠点形成の必要性(小糸地区・小櫃地区)	小糸地区・小櫃地区においては、公民館以外の公共施設も老朽化が進んでおり、公民館の再整備と合わせて地区内の公共施設の再編(複合化・集約化)を検討するとともに、地区の拠点形成を図っていく必要があります。

(2)公民館等再整備の基本方針(各地区共通)

【基本理念】“人と地域をつなぐステーション”としての公民館・拠点施設

公共施設としての基本性能を充足した施設整備	誰もが安心・安全・快適に利用でき、安定的な行政サービスを提供し続けられる施設となるよう、バリアフリー等の公共施設としての基本性能の充足や、DX等の技術を活用した行政サービスの質の向上を図ります。また、将来的な施設管理コスト削減のため、既存施設の複合化や現存する公共用地を活用した整備に努めます。
柔軟な利活用が可能な施設整備	シンプルで実用性の高い施設を基本としつつ、多世代の多様なニーズに対応できる設えを効率的・機能的に再整備します。施設内レイアウトの検討に当たっては、フレキシブルな利用が可能な機能を固定しないエリアの配置や運用方法についても検討します。
防災拠点機能の強化	地区の避難場所として、耐震性の確保された建物に再整備します。また、インフラ途絶時でも機能する防災拠点とするために、発電機・蓄電器の導入や、避難場所として十分なスペースの確保等を検討します。
公民館等再整備を契機とした地区の拠点形成(小糸地区・小櫃地区)	生涯学習施設として多世代に利用される公民館を軸に、地区の公共施設の再編(複合化・集約化)を図り、多様な目的で訪れる人々が出会うことにより新たな活動や交流が生まれる、地域の“人”と共に成長する拠点づくりを進めます。

2 施設の再整備の考え方

①シンプルで、実用性の高い施設

- 他用途への転用が可能なS I (スケルトンインフィル) の考え方のもと、シンプルな施設構成としつつ多様な社会教育、文化、スポーツ・レクリエーション活動を受け容れる造りとしします。
- 日常メンテナンスや施設内レイアウトの変更の容易性など実用性を重視することとしします。

②誰もが利用しやすい施設

- バリアフリーやユニバーサルデザインなどを考慮した施設の造りとし、誰もが使いやすい施設とします。
- ホール等のようなフリースペース的空間を設け、誰もが気軽に立ち寄れて、用事がなくとも憩い・くつろげる環境を整備し、にぎわいや交流を生む拠点施設とします。

③地球環境に優しい施設

- 君津市の「環境グリーン都市」実現に向け、「第5次君津市地球温暖化対策実行計画」の施策に従って、主に以下の事項に取り組みながら再整備を行うものとします。
- ライフサイクルコストの低減につなげるべく、再整備後の運営維持管理を考慮したエネルギー利用等の最適化を図るものとします。

施策	取組 ★：重要取組
(1)省エネルギーの推進	省エネルギー機器等の導入推進★ 省エネルギー建築の推進
(2)再生可能エネルギー利用の推進	市有施設・遊休地における再生可能エネルギー設備等の導入推進★ 低炭素電力の利用推進
(5)吸収源対策の推進	森林資源の活用
(7)デジタル技術の活用による脱炭素化の推進	DXの推進

3 民間活力の導入

公民館等の再整備においては、民間活力により効率的・効果的な整備を進めるとともに、地域のポテンシャルを活かしたにぎわい・魅力づくりを官民連携で検討していきます。令和5年8月～9月に民間事業者等を対象としたサウンディング調査を実施しました。調査結果から、公民館等再整備における民間活力の導入方針を以下の通りとします。

■民間活力導入の基本方針

- 3地区の公民館等再整備事業を包括して発注(バンドリング)することにより、事業者の参入意欲向上や行政コストの縮減等につなげます。
- 地域の利便性向上に資する事業を施設内または敷地内に導入するものとします。(例：カフェスペースの設置、敷地内への収益施設の設置 等)

※施設の整備～運営維持管理において民間活力の導入を想定しますが、公民館事業についてはこれまで通り君津市の直営により運営するものとします。

4 事業スケジュール(予定)



周南公民館の再整備方針

地区の現況



【主な地区特性】

- ・市内外からのアクセス性が良く、利便性の高い立地（君津スマートIC, 市道八重原線）
- ・住宅地と豊かな自然の農山地を併せ持つ
- ・生産年齢人口の割合が比較的高い
- ・地域ぐるみの青少年健全育成活動、コミュニティ活動が盛ん
- ・公民館で続けられてきた「ふるさと活動」は周南小・中学校でも活用され、地域と学校を深く結び役割も担う

【現況の課題】

- ・公民館利用者層の固定化
- ・バリアフリー 一部未対応
- ・災害上リスクのある場所（敷地の一部が土砂災害特別警戒区域にかかる）

【市民意見①：アンケート】

- *再整備に期待すること等として多かった回答
- ・災害対応機能の充実
 - ・誰もが使いやすい施設
 - ・用事がなくても憩い・くつろげる環境
 - ・子どもが楽しめる場所（新たに越してきたファミリー層向け施設やイベント等）
 - ・明るい・きれいな施設
 - ・スポーツ施設の整備（テニスコート、屋内スポーツ等）

【市民意見②：ワークショップ】

- ①こんな公民館になったらいいな
- ・地域活動の記録展示や周南地区内の交流の場（地域のことを知る機会を増やす）
 - ・小中学校と公民館との連携強化
 - ・子どもから高齢者までふらっと気軽に寄れる施設
 - ・新しいレクリエーションの機会の創設の場
- ②新しい周南公民館の使い方
(第2回ワークショップテーマ)

再整備のコンセプト

地域を知り・学び・つながる公民館
～周南の人・自然・歴史文化を地域の手で守り育てる場所～

- 子どもから高齢者まで誰もが使いやすい、様々な活動を受け容れる施設の造り
- 昔から住む人も、新たに住み始める人も一緒になって地域を知り・創る場所
- 小学校・中学校との更なる連携

立地

現状、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域にかかることから、災害リスクの低い土地、かつ、小中学生から高齢者まで様々な世代が利用しやすい場所で検討します。

導入機能等(案)

	機能分類	主な諸室	整備の考え方
屋内施設	公民館機能 (生涯学習機能、集会機能等)	講堂	<ul style="list-style-type: none"> ・集会や講演会等の利用として地域住民が集える十分なスペースの確保(現状と同等以上) ・卓球等の屋内スポーツができる構造 ・発災時の避難場所として安心して過ごしやすい空間
		会議室1 (研修室)	<ul style="list-style-type: none"> ・多様なサークル活動等が可能な構造
		会議室2 (兼和室)	<ul style="list-style-type: none"> ・規模は現状程度を確保(会議室に畳を設置しての兼用可) ・1部屋には茶室の機能を設ける ・発災時には具合の悪い方の救護所等として利用できるよう、講堂と同じフロア・近いレイアウトで検討
		会議室3 (兼調理実習室)	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル利用だけでなく、災害時の活用も想定した設え
	図書館機能	図書室	<ul style="list-style-type: none"> ・中央図書館分室(図書サービスコーナー)として1,500冊程度の蔵書
管理・衛生等		ホール	<ul style="list-style-type: none"> ・誰もが立寄り・集いやすい雰囲気
		事務室	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館利用の受付と図書室の貸出・予約ができる設え
		倉庫	<ul style="list-style-type: none"> ・現状、容量が不足しているため拡充を検討
		トイレ	<ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを考慮した造り ・おむつ交換台や授乳室等、子育て世代が利用しやすい施設設備の検討
その他	災害拠点機能	防災倉庫	<ul style="list-style-type: none"> ・講堂から利用しやすい位置に配置する
		駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ・40台程度。移動図書館の駐停車場所や、地区文化祭等のイベント利用も想定。 ・雨天時に送迎利用者や図書(中央図書館より搬入出)が濡れないよう、ポーチに面する位置に配置する

小糸公民館等の再整備方針〈小糸地区の拠点施設整備〉



【主な地区特性】

- ・市の中央部に位置し、市街地と山間地の中間として、豊かな自然と住宅地がバランスよく存在
- ・様々な地域活動団体の活動が活発に行われ、小糸公民館がその支援や拠点となっている
- ・公民館にはプレイルームがあり、地域の子育て支援の機能も担っている

【現況の課題】

- ・公民館利用者層の固定化
- ・バリアフリー 一部未対応
- ・公民館一帯の施設や事業の認知度が低い

【市民意見①：アンケート】

- *再整備に期待すること等として多かった回答
- ・用事がなくても憩い・くつろげる環境
 - ・余暇や趣味、スポーツを楽しめる場
 - ・カフェ等の飲食店（おしゃれなカフェ、レストランがあり1日中過ごせる施設 等）
 - ・多世代が利用できる場所（年齢問わず市民憩いの場、子どもだけでなく大人も楽しめる 等）
 - ・災害対策・防災拠点

【市民意見②：ワークショップ】

- ①こんな公民館になったらいいな
- ・バリアフリーとアクセス性の確保
 - ・子どもが集う場所（放課後に使える、親子で気軽に立ち寄れる、安心して遊べる 等）
 - ・図書館、スポーツ、学びの支援機能等の充実
 - ・日常生活に対応した、立寄りたくなる施設
- ②新しい拠点施設の使い方
(第2回ワークショップテーマ)

再整備のコンセプト

子どもから大人まで多世代が
いきいきと活動し・暮らし続ける 地域創造拠点

- 誰もが気軽に立ち寄れる、日常に根差した場所づくりによる幅広い交流が生まれる拠点の形成
- 公民館～生きがい支援センターの一団の市有地を活かした拠点エリアの形成

立地

現在の小糸公民館の立地を基本とし、隣接する公有地も含めた一帯の敷地を活用した拠点エリアの一角の形成を検討する。

導入機能等(案)

	機能分類	主な諸室	整備の考え方
施設①	公民館機能 (生涯学習機能、集会機能 等)	講堂	<ul style="list-style-type: none"> ・集会や講演会等の利用として地域住民が集える十分なスペースの確保(現状と同等以上) ・卓球等の屋内スポーツができる造り ・発災時の避難場所として安心して過ごしやすい空間
		会議室1 (研修室)	・多様なサークル活動等が可能な構造
		会議室2 (兼和室)	<ul style="list-style-type: none"> ・規模は現状と同等以上を確保(会議室に畳表を設置しての兼用可) ・1部屋には茶室の機能を設ける ・発災時には具合の悪い方の救護所等として利用できるよう、講堂と同じフロア・近いレイアウトで検討
		会議室3 (兼調理実習室)	・サークル利用だけでなく、災害時の活用も想定した造り
	子育て支援機能	プレイルーム	・子どもが安心して遊べ、親世代の交流場所にもなる部屋づくり(現況機能の継承)
	図書館機能	図書室	・中央図書館分室として10000冊程度の蔵書
	行政窓口機能	地域市民センター	・支所機能を継承。事務室は公民館と兼用
管理・衛生等		ホール	・誰もが立寄り・集いやすい雰囲気
		倉庫	・現状、容量が不足しているため拡充を検討
		トイレ	<ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを考慮した造り ・おむつ交換台や授乳室等、子育て世代が利用しやすい施設設備の検討
施設②	保育機能 (児童福祉)	保育園	<ul style="list-style-type: none"> ・中保育園・小糸保育園を統廃合し定員90人程度の保育所として整備 ・セキュリティの観点から建物や園庭は拠点施設とは分離・別棟として整備 ※民営化(敷地外整備も含む)も選択肢として検討する。
その他	災害拠点機能	防災倉庫	・講堂から利用しやすい配置
		駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ・60台程度。移動図書館の駐停車場所や、地区文化祭等のイベント利用も想定。 ・雨天時に送迎利用者や図書(中央図書館より搬入出)が濡れないよう、ポーチに面する位置に配置する
		壁画	・既存のモザイクタイル壁画の保全については、様々な視点から検討を進める。

小櫃公民館等の再整備方針〈小櫃地区の拠点施設整備〉



【主な地区特性】

- ・豊かな自然と農地を擁する地域の魅力の要所
- ・木更津東ICや国道410号の整備で交通利便性が高まりつつあり、人・モノの新たな交流を生み出す可能性に恵まれた地
- ・子どもたちを地域ぐるみで育む活動や伝統文化活動が盛ん

【現況の課題】

- ・公民館利用者層の固定化
- ・バリアフリー 一部未対応
- ・地区に子どもが安心して遊べる場所が少ない

【市民意見①：アンケート】

- *再整備に期待すること等として多かった回答
- ・用事がなくても憩い・くつろげる環境
 - ・余暇や趣味、スポーツを楽しめる場
 - ・利便性の向上
 - ・子どもが楽しめる場所（安心して遊べる公園、子育て世代が気軽に集える場 等）
 - ・スポーツ施設の整備
 - ・カフェ等の飲食店（地場産品を利用したメニュー、誰でも気軽に入出入りできるカフェラウンジや子ども食堂 等）

【市民意見②：ワークショップ】

- ①こんな公民館になったらいいな
- ・子どもの居場所、遊び場としての施設
 - ・新しい住民も昔からの住民も集い・交流できる場
 - ・防災や福祉など様々な地域活動の拠点
 - ・図書室や学習機能の充実
 - ・バリアフリー化され、人に優しい施設
- ②新しい拠点施設の使い方
(第2回ワークショップテーマ)

再整備のコンセプト

豊かなコミュニティのもと 安心して住み続けられるまちを創る拠点

- 子どもから高齢者まで誰もが使いやすい、様々な活動を受け容れる施設の造り
- 地域の“憩いの場”として気軽に立ち寄り、集える空間づくり
- 診療所の併設による保健衛生・健康づくり機能の強化

立地

現在の小櫃公民館の立地を基本とし、周辺施設の機能を一体的・効率的に配置することにより拠点エリアの形成を図る。

導入機能等(案)

	機能分類	主な諸室	整備の考え方
施設①	公民館機能 (生涯学習機能、集会機能 等)	講堂	<ul style="list-style-type: none"> ・集会や講演会等の利用として地域住民が集える十分なスペースの確保(現状と同等以上) ・卓球等の屋内スポーツができる造り ・発災時の避難場所として安心して過ごしやすい空間
		会議室 1 (研修室)	<ul style="list-style-type: none"> ・会議や多様なサークル活動等が可能な構造 ・部屋数は1部屋
		会議室 2 (兼和室)	<ul style="list-style-type: none"> ・規模は現状と同等以上を確保(会議室に畳表を設置しての兼用可) ・1部屋には茶室の機能を設ける ・発災時には具合の悪い方の救護所等として利用できるように、講堂と同じフロア・近いレイアウトで検討
		会議室 3 (兼調理実習室)	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル利用だけでなく、災害時の活用も想定した造り
	図書館機能	図書室	<ul style="list-style-type: none"> ・中央図書館分室(図書サービスコーナー)として1500冊程度の蔵書
	行政窓口機能	地域市民センター	<ul style="list-style-type: none"> ・支所機能を継承。事務室は公民館と兼用
	管理・衛生等	ホール	<ul style="list-style-type: none"> ・誰もが立寄り・集いやすい雰囲気
		倉庫	<ul style="list-style-type: none"> ・現状、容量が不足しているため拡充を検討
		トイレ	<ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを考慮した造り ・おむつ交換台や授乳室等、子育て世代が利用しやすい施設設備の検討
施設②	診療所機能 (医療・保健)	小櫃診療所	<ul style="list-style-type: none"> ・拠点施設への複合化、併設を検討する
その他	災害拠点機能	防災倉庫	<ul style="list-style-type: none"> ・講堂から利用しやすい配置
		駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ・60台程度。移動図書館の駐停車場所や、地区文化祭等のイベント利用も想定。 ・雨天時に送迎利用者や図書(中央図書館より搬入出)が濡れないよう、ポーチに面する位置に配置する