

小糸川沿岸数量計算書（除草、低木剪定）

機械除草 面積計算

(㎡)

箇所	番号	計算式	管理 面積	設計	
				回数	計
起点～人見大橋	1	1.0 × 280.4	280	2	560
人見大橋～大野原公園	2	1.0 × 1,136.5	1,137	2	2,274
大野原公園～後生橋	3	2.0 × 173.5	347	2	694
後生橋～駅前大橋	4	2.0 × 185.0	370	2	740
駅前大橋～釜神橋	5	1.0 × 298.7	299	2	598
釜神橋～富久橋	6	1.0 × 816.0	816	2	1,632
富久橋～杵師一丁目	7	1.0 × 121.4	121	2	242
杵師二丁目～終点	8	1.0 × 996.8	997	2	1,994
小糸川沿岸緑地	9		4,880	2	9,760
計			9,247		18,494
				設計数量	18,500

人力除草 面積計算

(㎡)

箇所	番号	計算式	管理 面積	設計	
				回数	計
起点～人見大橋	1	1.2 × 280.4	336	2	672
人見大橋～大野原公園	2	1.2 × 1,136.5	1,364	2	2,728
駅前大橋～釜神橋	5	1.2 × 298.7	358	2	716
釜神橋～富久橋	6	1.2 × 816.0	979	2	1,958
富久橋～杵師一丁目	7	1.2 × 121.4	146	2	292
杵師二丁目～終点	8	1.2 × 996.8	1,196	2	2,392
計			4,379		8,758
				設計数量	8,800

都市計画街路数量計算書(除草、低木・中木剪定)

番号	路 線 名	除 草														剪 定					
		法面 (㎡)			街路樹柵 (㎡)			植樹帯 (㎡)			路肩等 (㎡)					低 木 (㎡)			中 木 (㎡)		
		管 理 面 積	設 計		管 理 面 積	設 計		管 理 面 積	設 計		延長 (m)	平均幅 (m)	面積 (㎡)	設 計		管 理 面 積	設 計		管 理 面 積	設 計	
			回 数	計		回 数	計		回 数	計				回 数	計		回 数	計			
1	伽蘭・大和田線	3,765	1	3,765	265	2	530	1,071	2	2,142	500	0.4	200	1	200	—	—	—	—	—	—
2	坂田・九十九坊線	—	—	—	1,556	2	3,112	1,574	2	3,148	3,600	0.4	1,440	1	1,440	3,143	1	3,143	—	—	—
3	外箕輪・人見線 (県道君津・青堀線)	—	—	—	3,474	2	6,948	163	2	326	1,900	0.4	760	1	760	1,082	1	1,082	—	—	—
4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	中野・坂田線	—	—	—	651	2	1,302	—	—	—	300	0.4	120	1	120	—	—	—	—	—	—
6	君津台中央線	—	—	—	62	2	124	—	—	—	700	0.2	140	1	140	—	—	—	—	—	—
8	君津駅前線 (県道君津停車場線)	—	—	—	587	2	1,174	849	2	1,698	600	0.4	240	1	240	286	1	286	264	1	264
9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	久保山久保線	—	—	—	253	2	506	—	—	—	800	0.4	320	1	320	154	1	154	—	—	—
11	北子安・貞元線	—	—	—	232	2	464	—	—	—	800	0.4	320	1	320	211	1	211	—	—	—
12	北子安二丁目16号線	—	—	—	280	2	560	—	—	—	300	0.4	120	1	120	970	1	970	—	—	—
13	2号幹線(西)	—	—	—	126	2	252	—	—	—	400	0.4	160	1	160	62	1	62	—	—	—
14	君津・清和線	—	—	—	166	2	332	—	—	—	1,000	0.4	400	1	400	—	—	—	—	—	—
15	六手・貞元線	—	—	—	601	2	1,202	—	—	—	1,700	0.4	680	1	680	—	—	—	—	—	—
16	久保一丁目2号線 外	—	—	—	93	2	186	—	—	—	700	0.4	280	1	280	—	—	—	—	—	—
17																					
18																					
19																					
20																					
合 計		3,765		3,765	8,346		16,692	3,657		7,314			5,180		5,180	5,908		5,908	264		264
設計数量		≒3,800			16,692+7,314+5,180=29,186≒29,200										≒5,910			≒260			

○処分量(実績より)

草 : 18 t

剪定木 : 2 t

都市計画街路数量計算書(高木剪定・高木伐採)

名 称	規 格	単位	数 量	設計数値	備 考
高 木 剪 定					
植樹管理(高木せん定)	夏季剪定 幹周60以上90cm未満	本	17	17	
植樹管理(高木せん定)	冬季剪定 幹周30以上60cm未満	本	383	383	
植樹管理(高木せん定)	冬季剪定 幹周60以上90cm未満	本	255	255	
高 木 伐 採					
高木伐採工	幹周60以上90cm未満	本	2	2	
高木伐採工	幹周90以上120cm未満	本	18	18	
運搬		m3	9	9	=20本*0.2m*0.2m*3.14*3.5m
処 分 工					
処分費(t)	剪定木、枝葉、幹	t	37	37	剪定:30.5t(剪定数量内訳より) 伐採:9m3*0.7t/m3=6.3t

都市計画街路数量内訳(高木剪定)

No.	実施 路線	路線名	樹種	街路樹(本)		剪定種別 (夏季・冬季)	処分量	
				計			1本当たり	発生量
				管理本数	剪定本数			
1		市道伽蘭・大和田線	クス	70	0			
2	1	市道坂田・九十九坊線	イチョウ	271	176	冬季剪定	0.025	4.400
3	2	市道外箕輪・人見線	ナンキンハゼ	125	111	冬季剪定	0.055	15.235
4	3	県道君津青堀線	ナンキンハゼ	172	166	冬季剪定		
			トウカエデ	35	0			
5		市道中野・坂田線	イチョウ	32	0			
6		市道君津台中央線	イチョウ	24	0			
7		市道東坂田二丁目4号線	イチョウ	10	0			
8	4	市道君津駅前線	ケヤキ	34	34	冬季剪定	0.055	1.870
9	5	県道君津停車場線	ケヤキ	51	0			
			アメリカデイゴ	17	17	夏季剪定	0.055	0.935
10		市道久保山・久保線	サルスベリ	80	0			
11	6	市道北子安・貞元線	ユリノキ	95	95	冬季剪定	0.055	5.225
12	7	市道北子安四丁目21号線	ケヤキ	28	28	冬季剪定	0.055	1.540
13	8	市道2号幹線(西)	シダレヤナギ	7	7	冬季剪定	0.025	0.175
14	9	市道君津・清和線	ナンキンハゼ	49	21	冬季剪定	0.055	1.155
15		市道六手・貞元線	ケヤキ	120	0			
16～19		市道久保一丁目2号線外	エンジュ	40	0			
20		市道久保二丁目9号線	サルスベリ	15	0			
21		小糸川沿岸歩行者専用道	サクラ	353	0			
22		市道八重原1号線	ケヤキ	16	0			
計				1,644	17	(夏季剪定)		30.535
					638	(冬季剪定)		

着色:実施路線
無着色:未実施路線

都市計画街路数量内訳(高木伐採)

No.	実施 路線	路線名	樹種	街路樹(本)	
				計	
				管理本数	伐採本数
3	1	市道外箕輪・人見線	ナンキンハゼ	125	14
4	2	県道君津青堀線	ナンキンハゼ	172	6
計				297	20